

OSTATNÍ STAVBA K RODINNÉMU DOMU

Letňany

Ing. Pavel Šíp; Lužická 1377/12; 120 00 Praha 2; IČO: 46530349; tel: +420 602229053;
e-mail: pavel.sip@seznam.cz

Vypracoval: Ing. Pavel Šíp

Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Šíp

Stavebník: Václav Král, Pacalová Eva
Březnická 220, 199 00 Praha 9 - Letňany

Akce: Ostatní stavba k rodinnému domu

Parcelní číslo: 334

Katastrální území: Praha

Datum: prosinec '25

Stupeň PD: ÚR, DSP

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

- 1 Nosné konstrukce
 - 1.1 Výkopy
 - 1.2 Založení
 - 1.3 Svislé konstrukce
 - 1.4 Zastřešení
 - 1.5 Závěr

1 Nosné konstrukce

1.1 Výkopy a zásypy

Z plochy stavby byla v minulosti odstraněna ornice. Výkop pro základové pasy je nutné provést na úroveň – 1,0m pod upravený terén. Výkopy budou provedeny strojně jako otevřené s bezpečným sklonem stěn jámy, aby nedošlo k sesunutí. Zemina z výkopu bude využita pro zpětný zásyp s doplněním zásypem pasů a podkladu desky ze štěrku, který bude využit jako lože pro drenážní systém.

1.2 Založení

Je navrženo na základových pasech. Hloubka založení je na úrovni nezámrzné hloubky, Základové pasy tvoří betonové bloky š. 0,4 m vyplněné litým betonem C 20, ukládané po vrstvách a doplněné armaturou ve vodorovných a svislých spárách. Pasy budou ztuženy železobetonovou deskou C 25 v tl. 15 cm vyztuženou ocelovou Kari sítí 8/18 při horním povrchu a 6/15 při spodním povrchu. Podklad před provedením desky bude tvořit podkladní beton C10 v tl. 5 - 10cm a štěrkový obsyp základů a podsyp desky v tl. 15 cm.

1.3 Svislé konstrukce

Konstrukce stěn je navržena ze systémového tvárniceového zdiva v tl. 0,4, 0,30 a 0,25 m (např. Porotherm) se všemi detaily a pracovními postupy dle předpisu výrobce. V úrovni +2,80m a +2,65m nad +- 0,0m bude proveden ztužující věnec v šířce zdiva a výšce 0,25 m.

1.4 Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce je navržena v systému keramických nosníků a vložek (např. Porotherm – nosníky POT a vložky Miako) v osové vzdálenosti nosníků 0,50m a 0,65m. Je nutné dodržet pracovní postupy pro realizaci keramických stropů, zajistit doplňkovou výztuž u větších rozpětí. Okenní a dveřní otvory jsou překlenuty systémovými překlady a nosíky (Porotherm). Velké otvory jsou přeneseny betonovými překlady s vloženou tuhou výztuží z ocelových nosníků. Variantou jsou systémové nosíky (např. Porotherm) pro velká rozpětí.

1.5 Střecha

Zastřešení je navrženo z prvků stropu (viz 1.4). Variantním řešením je provedení stropu z monolitické železobetonové konstrukce.

Závěr

Technologie stavby neobsahuje žádná mimořádná řešení, která by vyžadovala zvláštní opatření. Je však nutné pečlivě dodržovat montážní návody a předpisy stanovené výrobcem systému. Konstrukce stavby jsou běžnou stavební činností, u které je nutné dbát na bezpečnost práce dle standardů stanovených pro jednotlivé činnosti, výkopy, práce nad úrovní 1,5 nad terénem a podobně.

Vypracoval: Ing. Pavel Šíp
datum: prosinec '25