

OSTATNÍ STAVBA K RODINNÉMU DOMU

Letňany

Ing.
Pavel Šíp

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Šíp
Datum: 2026.02.23
17:04:20 +01'00'

Ing. Pavel Šíp; Lužická 1377/12; 120 00 Praha 2; IČO: 46530349; tel: +420 602229053;
e-mail: pavel.sip@seznam.cz

Vypracoval:

Ing. Pavel Šíp

c3cf38b4-

Digitálně podepsal

Zodpovědný projektant:

Ing. Pavel Šíp

c979-4ba0-a820-
bcda8f80b12d

c3cf38b4-c979-4ba0-a820-
bcda8f80b12d
Datum: 2025.12.11 17:02:22
+01'00'

Stavebník:

Václav Král, Pacalová Eva
Březnická 220, 199 00 Praha 9 - Letňany

Akce:

Přístavba k rodinnému domu
Parcelní číslo: 334

Datum:

Katastrální území: Praha
prosinec '25

Stupeň PD:

ÚR, DSP

D.1.4a) Technika prostředí staveb - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

1	Zdravotnětechnické instalace.....	2
2	Vytápění.....	2
3	Elektroinstalace.....	3

1 Zdravotně technická instalace

1.1 Úvod

Projekt řeší napojení stavby na vodovod a odvod splaškové a dešťové vody.

1.2 Kanalizace

Stavba RD má vlastní přípojku splaškové kanalizace do šachty na pozemku stavebníka. **Spotřeba vody a stočné se stavbou nemění.**

Ležaté splaškové kanalizační potrubí bude instalováno pod podlahou 1. NP a bude obsahovat jedno stoupací vedení, které bude pokračovat nad střechu pro zajištění odvětrání. Splaškové vody budou, z kuchyně a sociální zařízení, svedeny do jedné větve, která ústí do revizní šachty na pozemku stavebníka. Ze šachty je již funkční napojení do řadu splaškové kanalizace v komunikaci před objektem. Dešťová voda bude jímána na pozemku do podzemní nádrže objemu 5 m³ s přepadem do vsakovací jámky.

1.3 Vodovod

Stávající dům je vybaven vodovodním rozvodem. Do vedlejší stavby bude zavedena studená a TUV ze stávajícího domu k odběrným místům. TUV je připravována ve stávajícím zařízení (plynový kondenzační kotel se zásobníkem TUV). **Spotřeba vody se stavbou nemění.**

1.4 Zařizovací předměty

Vybavení bude určeno investorem. Situování jednotlivých předmětů je zřejmé z výkresové dokumentace.

2

2 Vytápění

2.1 Úvod

Projekt navrhuje systém vytápění stavby s využitím stávajícího plynového kondenzačního kotle, jehož kapacita pokryje i potřebu vedlejší stavby. Pro systém podlahového vytápění bude instalován regulátor teploty topné vody a rozdělovač podlahového vytápění. Je uvažován nízkoteplotní dvoutrubkový systém s nuceným oběhem topné vody pomocí oběhového čerpadla. Teplotní spád topné vody je 45/35 st. C při výpočtových parametrech $T_e - 15$ st. C.

2.2 Potřeba tepla

Orientační výpočet tepelných ztrát přístavby je přílohou této zprávy. Navýšení potřeby tepla pro vytápění je stanovena tímto výpočtem na 3,15 kW.

2.3 Otopná tělesa

V přístavbě budou instalovány deskové radiátory v 1.NP i 2.NP.

2.4 Rozvodné potrubí

Napojení na rozvod bude provedeno v technické místnosti 1. PP RD a dále vedeno kanálem k vedlejší stavbě kde bude v podlaze a stěně rozvedeno k jednotlivým okruhům a radiátorům. Porubí topné vody je opatřeno návlekovou izolací z pěněného polyethylenu, dle zásad uvedených ve vyhlášce MPO 193/2007.

2.5 Napouštění systému, zkoušky

Před uvedením do provozu je nutné provést proplach vodou a následně po kompletaci se naplní vodou dle ČSN 077401. Po napuštění systému se provedou zkoušky těsnosti, dilatační a topná.

2.6 Závěr

Všechny použité materiály musí vyhovovat platným normám.

3 Elektroinstalace

3.1 Úvod

Projekt řeší připojení na silnoproudou elektroinstalaci, připojení k jistící skříni v RD a rozvod světelný a zásuvkový v objektu. Objekt je připojen na distribuční síť v místě prostřednictvím přípojkové skříně a elektroměrového rozvaděče umístěného na hranici pozemku. Z rozvaděče umístěném v 1.NP ve vstupní chodbě bude připojena vedlejší stavba.

3.2 Základní údaje:

Napěťová soustava: 3+PE+N, - 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Celkový instalovaný příkon $P_i = 15 \text{ kW}$

Celkový soudobý příkon $P_s = 8 \text{ kW}$

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 čl. 413.1/příl.NM3/ samočinným odpojením od zdroje a doplňujícím ochranným pospojováním a proudovým chráničem 30mA.

3.3 Měření spotřeby elektrické energie - stávající

3

3.4 Rozvaděč

Z rozvaděče budou napojeny veškeré odběry v objektu. V rozvaděči bude osazen kombinovaný chránič proti předpětí I. a II. stupně.

3.5 Kabelové rozvody

Veškeré kabely budou provedeny vodiči z Cu jádry. Uložení kabelů bude v trubkách v podlaze. Světelné rozvody budou vedeny v podhledu a pod omítkou

3.6 Světelná instalace

Bude provedena kabely CYKY pod omítkou, v podlaze a dutinách stavebních konstrukcí. Při výběru svítidel do koupelny je nutné dbát ustanovení ČSN 33 200-7-701. Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m.

3.7 Zásuvková instalace

V domě budou zásuvky jak pro běžné použití, tak zásuvky či vývody pro konkrétní spotřebiče (myčka, pračka atp.) Tyto spotřebiče budou vždy napojeny na samostatný okruh. Všechny zásuvkové obvody budou napojeny přes proudový chránič. Elektroinstalace v koupelnách musí odpovídat ČSN 33 2000-7-701.

3.8 Uzemnění a hromosvod

Zemní soustava objektu bude doplněna páskem FeZn 30x4 mm uloženým v základech stavby. Ze základního zemniče budou vyvedeny vodiče pro napojení svodů hromosvodu a hlavní ochranné přípojnice HOP. Hromosvod je stávající. Svody jsou skryté, uloženy v netříštivé trubce a přes zkušební svorky budou spojeny se základovým zemničem. V rámci hromosvodu bude jímací vedení napojeno na oplechování střechy a atiky.

3.9 Slaboproudé rozvody

Bude provedena instalace připojení k anténnímu rozvodu, bude provedeno trubkování s vloženým protahovacím drátem pro instalaci potřebných kabelových rozvodů.

3.10 Závěr

Všechny použité materiály musí vyhovovat platným normám a musí být schváleny elektrotechnickým zkušebním ústavem pro použití v ČR.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace a vydána revizní zpráva s vyhovujícím hodnocením, bez závad.

Vypracoval: Ing. Pavel Šíp
datum: prosinec '25