

Tabulka prvků

1. stropní nosníky

označení	délka mm	kusů v otvoru	počet otvorů	celkem kusů	poznámka
POT 275/902	2750	10	1	10	chodba, schody
POT 450/902	4500	22	1	22	
POT 575/902	5750	10	1	10	

2. stropní vložky a věncovky

označení	šířka mm	délka	celkem kusů	poznámka
Miako 50 PTH	500	250	835	věncovka
VT 8/25	80	500	70	

3. výztuž věnce a překladů

		délka bm	kusů v m	celkem bm/ks	kg	
1	třmínky E 6 - dl. 1,1 m	69	4	276	57	á 250mm
2	výztuž prutová R 10	75,9	4	304	187	do věnce

celkem

187

4. ocelové nosníky

popis	délka mm	kusů v otvoru	počet otvorů	celkem kusů	poznámka
překlad P 1 - 2 l č. 20	5500	2	1	2	vrata
trám P 2 - 2 l č. 20	4500	2	1	2	
trám P 3 - 2 l č. 20	6000	2	1	2	

Veškeré prvky je nutné před objednáním zaměřit na stavbě !!!

Ing.
Pavel
Šíp

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Šíp
Datum:
2026.02.23
17:29:21 +01'00'